

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1302404.44	
1.1	第一章 土石方工程	62379.76	
1.2	第三章 桩基工程	56055.69	
1.3	第四章 砌筑工程	82441.55	
1.4	第五章 混凝土及钢筋混凝土工程	373767.57	
1.5	第五章 管网工程	6461.17	
1.6	第八章 门窗工程	53636.62	
1.7	第九章 屋面及防水工程	94161.19	
1.8	第十一章 楼地面装饰工程	114155.14	
1.9	第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	314218.95	
1.10	第十三章 天棚工程	16626.86	
1.11	第十四章 油漆、涂料、裱糊工程	12268.99	
1.12	挡土墙	116230.95	
2	措施项目费	237687.72	
2.1	绿色施工安全防护措施费	95554.62	
2.2	其他措施项目费	142133.10	
3	其他项目费	154000.97	
3.1	暂列金额	130240.44	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	23760.53	
3.10	工程优质费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	1694093.13	
6	增值税销项税额	152468.38	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
7	工程造价	1846561.51	
8	其中：人工费	391959.69	
招标控制价合计		1846561.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第1页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		第一章 土石方工程					62379.76	
1	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实平地	m3	279.600	202.46	56607.82	
2	010101004001	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	145.574	6.29	915.66	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	74.675	6.29	469.71	
4	010103001003	回填方	1、回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	179.927	19.36	3483.39	
5	010103002002	余方弃置	1、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距3km	m3	40.979	22.04	903.18	
		第三章 桩基工程					56055.69	
6	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、钻孔桩成孔 设计桩径800mm内 2、灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 3、泥浆罐车泥浆运输 运距3km	m3	42.390	1322.38	56055.69	
		第四章 砌筑工程					82441.55	
7	010401003001	实心砖墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖(预拌水泥石灰砂浆 M7.5)//换：预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m3	52.403	603.74	31637.79	
本页小计							150073.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第2页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	010401003002	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖(预拌水泥石灰砂浆 M7.5)//换：预拌水泥 石灰砂浆 M7.5	m3	4.656	605.18	2817.72	
9	010401003003	实心砖墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖(预拌水泥石灰砂浆 M7.5)//换：预拌水泥 石灰砂浆 M7.5	m3	11.762	623.85	7337.72	
10	010401003004	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖(预拌水泥石灰砂浆 M7.5)//换：预拌水泥 石灰砂浆 M7.5	m3	67.101	586.02	39322.53	
11	010401003005	实心砖墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖(预拌水泥石灰砂浆 M7.5)//换：预拌水泥 石灰砂浆 M7.5	m3	2.125	623.90	1325.79	
		第五章 混凝土及钢筋混凝土工程					373767.57	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 25内	t	0.164	5399.63	885.54	
13	010515001005	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 10内	t	0.403	5554.98	2238.66	
14	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 10以内	t	6.053	5437.18	32911.25	
本页小计							86839.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第3页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	010515001006	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 25以内	t	25.279	5125.28	129561.95	
16	010515001007	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 25以外	t	1.497	5178.84	7752.72	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 10以内	t	0.406	6387.36	2593.27	
18	010515001008	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 10以外	t	0.369	5189.21	1914.82	
19	010515001009	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) 10以内	t	4.514	6670.49	30110.59	
20	010515001010	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) 10以外	t	0.046	5430.99	249.83	
21	010515004002	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	3.535	5699.96	20149.36	
22	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	16.450	608.26	10005.88	
23	010501001001	垫层	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15	m3	5.235	557.71	2919.61	
本页小计							205258.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第4页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010501004001	满堂基础	1.其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30	m3	52.979	608.26	32225.01	
25	010502001001	矩形柱	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	37.374	720.40	26924.23	
26	010503001001	基础梁	1、基础梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	29.439	601.00	17692.84	
27	010505001001	有梁板	1、平板、有梁板、无梁板(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	48.902	618.10	30226.33	
本页小计							107068.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第5页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	010503002001	矩形梁	1、单梁、连续梁、异形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	25.605	617.95	15822.61	
29	010503005001	过梁	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20	m3	5.098	662.23	3376.05	
30	010507004001	台阶	1、台阶(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25	m3	3.715	640.35	2378.90	
31	040202011001	碎石垫层	1.100厚级配碎石垫层	m2	19.810	31.94	632.73	
32	010506002001	弧形楼梯	1、弧形楼梯(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.773	693.73	1229.98	
33	010502002001	构造柱	1、构造柱(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20	m3	2.586	760.02	1965.41	
		第五章 管网工程					6461.17	
本页小计							25405.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第6页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	040504008001	整体化粪池	1.砖砌化粪池(行车) 外型体积 4m3 2.盖板用C30混凝土预制，内配A16@100双向钢筋	座	1.000	6461.17	6461.17	
		第八章 门窗工程					53636.62	
35	010807001006	铝合金门	1、推拉门安装 铝合金门 800*2000	m2	8.000	575.29	4602.32	
36	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、镀锌钢卷帘门安装 2、卷闸铁门 4400*3600 3、电动装置 4、电机	m2	15.840	224.40	3554.50	
37	010803001002	金属卷帘(闸)门	1、镀锌钢卷帘门安装 2、卷闸铁门 4655*3600 3、电动装置 4、电机	m2	67.032	224.40	15041.98	
38	010803001003	金属卷帘(闸)门	1、镀锌钢卷帘门安装 2、卷闸铁门 5850*3600 3、电动装置 4、电机	m2	21.060	224.40	4725.86	
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金窗 600*1200	m2	3.600	420.13	1512.47	
40	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金窗 2400*1200	m2	28.800	420.13	12099.74	
41	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金窗 3200*1200	m2	3.840	420.13	1613.30	
本页小计							49611.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第7页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金窗 4000*1200	m2	19.200	420.13	8066.50	
43	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金窗 4800*1200	m2	5.760	420.13	2419.95	
		第九章 屋面及防水工程					94161.19	
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚	m2	21.638	74.23	1606.19	
45	010902001001	屋面防水	1、干铺聚酯纤维无纺布一层 2、40厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 3、2.0厚APF自粘卷材防水层 4、1.5厚合成高分子防水涂料 5、20厚1:2.5水泥砂浆(掺聚丙烯纤维0.9kg/m³)找平层 6、泡沫混凝土(1:6陶粒混凝土)最薄处30厚 7、干铺聚酯纤维无纺布一层 8、2.0mm合成高分子防水涂料	m2	432.500	214.00	92555.00	
		第十一章 楼地面装饰工程					114155.14	
46	011102003001	块料楼地面	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm//换：预拌水泥砂浆 1:4 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 结合层厚度20mm	m2	399.954	132.06	52817.93	
本页小计							157465.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第8页，共13页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第9页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	011204003003	块料墙面	1、墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 2、墙面镶贴陶瓷面砖 密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内//换： 防水砖300×600	m2	80.044	153.32	12272.35	
		第十三章 天棚工程					16626.86	
53	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢天棚龙骨 弧型 不上人 2、铝板 600×600×0.8	m2	13.019	156.68	2039.82	
54	011301001001	天棚抹灰	1、混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm	m2	426.896	34.17	14587.04	
		第十四章 油漆、涂料、裱糊工程					12268.99	
55	011406003002	满刮腻子	1、成品腻子粉(一般型) Y型 天棚面 满刮3遍	m2	426.896	22.08	9425.86	
56	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 煽灰油立邦漆	m2	426.896	6.66	2843.13	
		挡土墙					116230.95	
57	010504004001	挡土墙	1、毛石混凝土墙(普通 预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	64.150	624.84	40083.49	
58	010903004001	墙面变形缝	1、沥青麻筋变形缝	m	1.740	21.00	36.54	
本页小计							81288.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第10页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
59	010902005001	屋面排(透)气管	1、安装泄水孔 塑料管//换：塑料排水 管 DN100	m	8.900	250.58	2230.16	
60	040601025001	滤料铺设	1.碎石滤层 厚度在30cm内 2.铺设土工布	m3	0.430	391.35	168.28	
61	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 25以内	t	8.421	5125.28	43159.98	
62	010501001002	垫层	1、混凝土垫层(普通预 拌混凝土 C15)//换：普通预拌混 凝土 C15	m3	5.120	557.76	2855.73	
63	010501002002	带型基础	1、其他混凝土基础(普 通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混 凝土 C30 2.泵送混凝土至建筑部 位 高度50m以内(含±0.00 以下)	m3	18.650	608.26	11344.05	
64	040901008003	植筋	1.植筋 钢筋直径 18mm	根	360.000	28.23	10162.80	
65	010101004002	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基 坑土方 一、二类土	m3	265.380	6.29	1669.24	
66	010103001004	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	221.900	19.36	4295.98	
67	010103002003	余方弃置	1、挖掘机挖装沟槽、 基坑土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距3km	m3	10.195	22.04	224.70	
本页小计							76110.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第11页，共13页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第12页，共13页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第13页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
92	011702011001	挡土墙模板	1.墙模板 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4m//扩：A1-20-51+A1-20-58	m2	284.930	49.01	13964.42	
93	011703001001	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	452.753	39.62	17938.07	
94	011707004001	二次搬运		项	1.000			
95	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
96	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
97	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
98	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
本页小计							31902.49	
合计							1475599.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

标段:

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费			64492.87			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.00	64492.87			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			64492.87			
2	QTCSE	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费)	30.00				
		小计						
合计					64492.87			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	130240.44		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	23760.53		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
10	工程优质费			
11	其他费用			
总计		154000.97		

规费、税金项目计价表

工程名称：新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	1694093.130	9	152468.38
合计					152468.38

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第1页 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
1	00010003	机上人工		工日	227.70	
2	00010010	人工费		元	0.99	
3	01000001	型钢 综合		kg	4.75	
4	01010030	热轧圆盘条 10以内		t	4320.00	
5	01010035	热轧圆盘条 12~25		t	4470.00	
6	01010040	螺纹钢 25以内		t	4150.00	
7	01010120	螺纹钢 10以内		t	4300.00	
8	01010130	螺纹钢 25以外		t	4270.00	
9	01030017	镀锌低碳钢丝 4.0		kg	4.92	
10	01030031	镀锌低碳钢丝	0.7~1.2	kg	5.45	
11	01030035	镀锌低碳钢丝	1.2~2.5	kg	5.19	
12	01090022	圆钢 10以内		t	4320.00	
13	01090022-0001	螺纹钢 10以内		t	4320.00	
14	01090030	圆钢 12~25		t	4470.00	
15	01090030-0001	螺纹钢 25以内		t	4270.00	
16	02030040	门窗密封橡胶条		m	2.55	
17	02050260	密封胶圈		个	13.33	
18	02270070	土工布		m2	2.90	
19	02290140	乳化沥青麻丝		kg	8.50	
20	02310010	无纺布		m2	10.60	
21	03010065	铁钉		kg	7.56	
22	03010155	不锈钢螺钉 M5×12		十套	2.23	
23	03010195	木螺钉 M5×50		十套	0.32	
24	03010320	螺母 综合		十个	2.82	
25	03011315	高强螺栓		kg	12.00	
26	03011325	对拉螺栓		kg	5.38	
27	03013101	膨胀螺栓 M5×50		十套	1.30	
28	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	2.65	
29	03016191	专用螺母垫圈 Q235 3#		块	0.99	
30	03019001	圆钉 综合		kg	5.38	
31	03019021	圆钉 50~75		kg	5.07	
32	03134011	水砂纸		张	0.77	
33	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	6.32	

主要材料设备价格表

工程名称： 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第2页 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
34	03213001	铁件 综合		kg	4.84	
35	03213111	镀锌铁码		支	0.47	
36	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	480.00	
37	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	730.00	
38	04030015	中砂		m3	170.00	
39	04050005	碎石 20~40		m3	175.00	
40	04050040	碎石 40		m3	175.00	
41	04050045	碎石 60		m3	175.00	
42	04070045	石屑		m3	97.57	
43	04090090	粘土		m3	45.88	
44	04110001	毛石 综合		m3	116.00	
45	04130001	标准砖 240×115×53		千块	415.00	
46	05030080	松杂板枋材		m3	1330.00	
47	05030140	杉木枋		m3	1603.20	
48	05030180	松木板		m3	1450.00	
49	05030320	垫木		m3	1549.95	
50	05030370	松杂直边板		m3	1211.42	
51	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	50.40	
52	06010010-0001	平板玻璃 6		m2	42.71	
53	06010020	平板玻璃 6		m2	42.71	
54	07010000-0001	73*73瓷质外墙砖(哑光)		m2	41.03	
55	07010023-0001	防水砖300×600		m2	27.92	
56	07010025-0002	瓷砖300×600		m2	42.43	
57	07050030	瓷质抛光砖 600×600		m2	61.57	
58	07050030-0001	瓷质防滑砖		m2	27.92	
59	09050140	铝板 600×600×0.8		m2	74.88	
60	10010040	轻钢中龙骨		m	5.76	
61	10010060	轻钢大龙骨 h=60		m	6.47	
62	10130030	轻钢中龙骨横撑 h19		m	3.58	
63	11390086	铝合金门	无上亮(无横框)	m2	448.60	
64	11390092	铝合金窗		m2	323.83	
65	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	2.94	
66	13030570-0001	油立邦漆		kg	14.50	

主要材料设备价格表

工程名称： 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第3页 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
67	13050170	聚合物水泥防水涂料 JS-II		kg	10.51	
68	13050170-0001	高分子防水涂料		kg	8.83	
69	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	12.52	
70	13050520	橡胶沥青防水涂料	溶剂型	kg	10.83	
71	13330033-0001	2.0厚ADF自粘卷材防水层		m2	24.88	
72	13350190	密封毛条		m	0.34	
73	13350260	腻子膏 防水型		kg	5.15	
74	13410010	嵌缝料		kg	0.58	
75	13410050	软填料		kg	3.90	
76	14010030	松节油		kg	7.39	
77	14010040	松香		kg	5.15	
78	14310400	氢氧化钠(烧碱)		kg	2.70	
79	14350250	隔离剂		kg	7.05	
80	14350410	聚合物乳液		kg	9.87	
81	14350830	改性沥青卷材基层处理剂 水性		kg	6.00	
82	14410120	玻璃胶		L	33.47	
83	14410130	玻璃胶 335克/支		支	13.73	
84	14410480	强力植筋胶		L	85.00	
85	14410490	墙边胶		L	46.77	
86	15130110-0001	聚苯乙烯泡沫板 40		m2	14.40	
87	17090020	方钢管 25×25×2.5		kg	4.68	
88	17250080-0001	塑料排水管PVC DN100		m	22.45	
89	17270180	高压橡胶管 综合		m	59.37	
90	18250615	管箍		个	9.29	
91	18310400	陶土管弯头 De150		支	7.55	
92	34090010	白棉纱		kg	11.47	
93	34110010	水		m3	3.58	
94	35030020	脚手架接驳管	43×350	支	5.74	
95	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05	
96	35030050	脚手架钢管 51×3.5		m	17.01	
97	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.62	
98	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24	
99	35050025	密目式阻燃安全网		m2	9.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 新城镇都吉大村一组文化室建设工程-建筑

第4页 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
100	35090230	钢支撑		kg	3.88	
101	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	510.00	
102	80010650-0001	预拌水泥砂浆 1:4	地面	m3	470.00	
103	80010650-0002	预拌水泥砂浆 1:2.5	地面	m3	485.00	
104	80010650-0004	预拌水泥砂浆 1:3	地面	m3	470.00	
105	80010650-0005	预拌水泥砂浆 1:2.5	抹灰	m3	510.00	
106	80010690-0001	预拌水泥石灰砂浆 M7.5		m3	450.00	
107	80050500	预拌水泥石灰砂浆 M7.5		m3	450.00	
108	80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6		m3	450.00	
109	80050530-0001	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	抹灰	m3	450.00	
110	80210180-0001	普通预拌混凝土 C30		m3	495.00	
111	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	465.00	
112	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	475.00	
113	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	485.00	
114	80210220	普通预拌混凝土 C30	泵送	m3	505.00	
115	80210674-0002	普通预拌混凝土 C30		m3	495.00	
116	80210675-0001	普通预拌混凝土 C20		m3	475.00	
117	99450630	折旧费		元	0.85	
118	99450640	检修费		元	1.00	
119	99450650	维护费		元	1.00	
120	99450660	安拆费		元	1.00	
121	99450670	汽油	(机械用)国 93#	kg	9.45	
122	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	7.66	
123	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.81	
124	99450760	其他材料费		元	1.00	
125	ZC-0001	卷闸铁门 4400*3600		m2	103.75	
126	ZC-0001-0002	卷闸铁门 4655*3600		m2	103.75	
127	ZC-0001-0003	卷闸铁门 5850*3600		m2	103.75	
128	ZC-0002	电机		套	1602.00	